Wohnflächenberechnung

Gifhorner Straße 44, 1. OG links, Bestand

Wohnzimmer			4,11 m	3,66 m	15,04 m²	
	-	Schornstein	-0,32 m	0,64 m	-0,20 m²	14,84 m²
Schlafzimmer			4,11 m	3,62 m	14,88 m²	14,88 m²
Kinderzimmer			4,12 m	2,11 m	8,69 m²	8,69 m²
Küche			2,86 m	2,23 m	6,38 m²	6,38 m²
Bad			2,02 m	1,51 m	3,05 m²	
	-	Schornstein	-0,33 m	0,39 m	-0,13 m²	2,92 m²
Flur			1,10 m	4,02 m	4,42 m²	
	+		1,93 m	1,17 m	2,26 m²	
	-	Abstellraum	-0,48 m	0,75 m	-0,36 m²	6,32 m²
Balkon		(50 %)	1,43 m	2,12 m	3,03 m²	1,52 m²
Abstellraum		(50 %)	0,48 m	0,75 m	0,36 m²	0,18 m²

Gesamt: **55,72 m²**

INGENIEUR-BÜRO KOCH GMBH

M. 1: 50 27.11.24 054-1154

Wesendorf, Githorner Straße 44
1. OG links, Bestand

Kinderzimmer
Schlafzimmer
Bad
Flur
Küche
Wohnzimmer
Balkon
Abst.

3,62
3,66
4,11
4,12
4,11
4,02
1,93
2,02
2,86
2,23
1,43
2,12
2,11
1,51
1,17
1,10
0,48
0,75
0,33
0,66
0,64
0,32